


MOTOROVÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE



LEGENDA ZNAČEK

- kabelový vývod 230V
- kabelový vývod 400V
- Vypínač vačkový, 3 fáz. 400V/32A
- Zásuvka 230V/16A
- Doplňující pospojování - přípojovací bod technologie
- Přípojnice ochranného pospojování
- Rozvaděč
- Kabelová trasa
- Kabelová trasa v chrániče v podlaže
- pospojování, CU pásek

VÝPIS KABELŮ

označení	začátek	konec	typ	délka (m)	popis
WL1	RP III/2	Q1	CYKY J 5x1.5	21.4	předmycí stroj
WL2	Q1	KV1	H05RR-F 5x1.5	13.0	předmycí stroj
WL2	RP III/2	Q2	CYKY J 5x4	21.4	myčka provozního nádobí
WL2	Q2	KV2	H05RR-F 5x2.5	11.9	myčka provozního nádobí
WL3	RP III/2	Q3	CYKY J 5x4	17.3	konvektomat
WL3	Q3	KV3	H05RR-F 5x2.5	13.0	konvektomat
WL4	RP III/2	Q4	CYKY J 3x2.5	17.3	digestoř
WL4	Q4	KV4	H05RR-F 3x1.5	13.0	digestoř
WL5	RP III/2	KV5	H05RR-F 3x1.5	19.3	chlazená vitrina
WL6	RP III/2	Q6	CYKY J 3x2.5	13.0	výdejní vana 1.
WL6	Q6	KV6	H05RR-F 3x1.5	10.6	výdejní vana 1.
WL7	RP III/2	Q7	CYKY J 3x2.5	13.0	výdejní vana 2.
WL7	Q7	KV7	H05RR-F 3x1.5	8.9	výdejní vana 2.
WL8	RP III/2	Q8	CYKY J 5x2.5	13.0	překapávač
WL8	Q8	KV8	H05RR-F 5x1.5	16.6	překapávač
WL10	RP III/2	Z10	CYKY J 3x2.5	20.9	zásobníkový ohřívač talířů 1.
WL11	RP III/2	Z11	CYKY J 3x2.5	15.6	zásobníkový ohřívač talířů 2.
WL12	RP III/2	Z12	CYKY J 3x2.5	17.3	zásobníkový ohřívač talířů 3.
WL13	RP III/2	Z13	CYKY J 3x2.5	24.0	zásobník čaje 1.
WL14	RP III/2	Z14	CYKY J 3x2.5	23.2	zásobník čaje 1.
WL15	RP III/2	Z15.1 až 15.3	CYKY J 3x2.5	48.0	pracovní zásuvky výdejna
WL16	RP III/2	Z16	CYKY J 3x2.5	58.9	zásuvky jídelna
WL20	RP III/2	A20/1- A20/2b	CYKY J 3x1.5	96.0	osvětlení jídelny
WL21	RP III/2	A21/1a-A21/2	CYKY J 3x1.5	72.0	osvětlení výdejny
WL22	RP III/2	2x BS	CYKY J 3x2.5	31.2	senzorové baterie
WL23	RP III/2	2x M23	CYKY J 3x1.5	38.9	odtahový ventilátor

POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-S
- MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N STÁVAJÍCÍ V ROZVÁDĚČI RP III/2.
- ZÁSUVKY Z11 A Z12 BUDOU SOUČÁSTÍ VÝDEJNÍHO PULTU. KABEL PONECHAT S REZERVOU PRO ZAPOJENÍ
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU STĚN (STROP) NENÍ UVEDENO JINAK
- OVLADAČE A ZÁSUVKY 230V BUDOU ZAPUŠTĚNÉ
- OVLADAČE BUDOU UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE 1200 mm NENÍ UVEDENO JINAK.
- PŘESNÁ POLOHA VÝVODŮ VIZ. VÝKRES GASTROTECHNOLÓGIE
- OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ZÁKLADNÍ OCHRANOU ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACI, KRYTÍM
- OCHRANOU PŘI PORUŠENÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
- DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLNĚNÍM OCHRANOU:
- DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNĚNÍM



Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IC: 27542009, DIČ: CZ27542009

stavěbník:	projektovat:	vypracovat:	kontrolovat:	dokumentace:	DPS
zakázka:	Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Ing. Helena Bydžovská	číslo zakázky:	Z180119
objekt:				datum:	01/2018
díl:				měřtko:	---
výkres:				formát:	3x A4
				změna:	
				část:	
				č. přílohy:	

EL 02

č. výřisku: