


MOTOROVÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE



VÝPIS KABELŮ

označení	začátek	konec	typ	délka (m)	popis
WL1	RP III/2	Q1	CYKY J 5x1,5	21,4	předmycí stroj
WL1	Q1	KV1	H05RR-F 5x1,5	13,0	předmycí stroj
WL2	RP III/2	Q2	CYKY J 5x4	21,4	myčka provozního nádobí
WL2	Q2	KV2	H05RR-F 5x2,5	11,9	myčka provozního nádobí
WL3	RP III/2	Q3	CYKY J 5x4	17,3	konvektomat
WL3	Q3	KV3	H05RR-F 5x2,5	13,0	konvektomat
WL4	RP III/2	Q4	CYKY J 3x2,5	17,3	digestoř
WL4	Q4	KV4	H05RR-F 3x1,5	13,0	digestoř
WL5	RP III/2	KV5	H05RR-F 3x1,5	19,3	chlazená vitrina
WL6	RP III/2	Q6	CYKY J 3x2,5	13,0	výdejní vana 1.
WL6	Q6	KV6	H05RR-F 3x1,5	10,6	výdejní vana 1.
WL7	RP III/2	Q7	CYKY J 3x2,5	13,0	výdejní vana 2.
WL7	Q7	KV7	H05RR-F 3x1,5	8,9	výdejní vana 2.
WL8	RP III/2	Q8	CYKY J 5x2,5	13,0	překapávač
WL8	Q8	KV8	H05RR-F 5x1,5	16,6	překapávač
WL10	RP III/2	Z10	CYKY J 3x2,5	20,9	zásobníkový ohříváč talířů 1.
WL11	RP III/2	Z11	CYKY J 3x2,5	15,6	zásobníkový ohříváč talířů 2.
WL12	RP III/2	Z12	CYKY J 3x2,5	17,3	zásobníkový ohříváč talířů 3.
WL13	RP III/2	Z13	CYKY J 3x2,5	24,0	zásobník čaje 1.
WL14	RP III/2	Z14	CYKY J 3x2,5	23,2	zásobník čaje 1.
WL15	RP III/2	Z15.1 až 15.3	CYKY J 3x2,5	48,0	pracovní zásuvky výdejna
WL16	RP III/2	Z16	CYKY J 3x2,5	58,9	zásuvky jídelna
WL20	RP III/2	A20/1- A20/2b	CYKY J 3x1,5	96,0	osvětlení jídelny
WL21	RP III/2	A21/1a-A21/2	CYKY J 3x1,5	72,0	osvětlení výdejny
WL22	RP III/2	2x BS	CYKY J 3x2,5	31,2	senzorové baterie
WL23	RP III/2	2x M23	CYKY J 3x1,5	38,9	odtahový ventilátor

POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-S
- MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N STÁVAJÍCÍ V ROZVADĚČI RP III/2.
- ZÁSUVKY Z11 A Z12 BUDOU SOUČÁSTÍ VÝDEJNÍHO PULTU. KABEL PONECHAT S REZERVOU PRO ZAPOJENÍ
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU STĚN(STROPŮ) NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- OVLADAČE A ZÁSUVKY 230V BUDOU ZAPUŠTĚNÉ.
- OVLADAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1200 mm NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- PŘESNÁ POLOHA VÝVODŮ VIZ. VÝKRES GASTROTECHNOLIE
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
 - ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ZIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACI, KRYTEM
 - OCHRANOU PŘI PORUŠĚ(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - OCHRANNÝM UZEMĚNÍM
 - DOPLŇKOVOU OCHRANOU: -DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA ZNAČEK

- kabelový vývod 230V
- kabelový vývod 400V
- Vypínač vačkový, 3 fáz. 400V/32A
- Zásuvka 230V/16A
- Doplňující pospojování - přípojovací bod technologie
- Připojnice ochranného pospojování
- Rozvaděč
- Kabelová trasa
- Kabelová trasa v chrániče v podlaze
- pospojování, CU pásek

astalon <small>s.r.o.</small> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Mgr. Petr Šroll	vypracoval: Mgr. Petr Šroll	kontroloval: Ing. Helena Bydžovská	dokumentace: DPS		
				číslo zakázky: Z180119		
				datum: 01/2018		
				měřítko: 1:50		
stavebník: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany				formát: 3xA4		
zakázka: DSS Slatiňany stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejnou				změna:		
objekt: SO 01 - Výdejna				část: D ^{EL}	č. přílohy: 02	č. výřisku:
díl: D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace						
výkres: Motorová a zásuvková instalace						