


OPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH


5 Oprava chodníku před vstupem



Poznámka:


Součástí opravy chodníku před hlavním vstupem je šetrné rozebrání stávající dlažby a vstupní rohože a jejich uskladnění pro opětovné použití. Betonový obrubník (50x20x5 - červený) zajišťující vstupní rohož bude vybourán a nahrazen novým. Stávající betonová deska s KARI sítí Ø6 oka 100/100 mm bude vybourána.

6 Oprava okapového chodníku



Poznámka:

Součástí opravy chodníků je šetrné rozebrání stávající dlažby a její uskladnění pro opětovné použití. Betonový obrubník 50x20x5 oddělující chodník od terénu bude ponechán. Pouze lokálně v místech, kde je jeho uložení narušeno bude obruba rozebrána a opět uložena do betonového lože. Předpokládaný rozsah opravy obrubníků je 3,0m

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Souběžná 179, Slatiňany 538 21			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			Formát: 2 A4 Datum: 02/2023 Stupeň: DSP Zak. č.: 230202 Měřítko: 1:100 Č.v. V.5
Akce: DSS Slatiňany			
Objekt:			
Výkres:			
OPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH			