


PŮDORYS 1.NP




1 VÝKAZ VÝMALBY

ČÍSLO	MÍSTNOST	VÝPOČET	m2
1.01	Dvoulůžkový pokoj	$((4,0 \times 6,25) \times 2 + 2,75 - 1,8 \times 2,3 \times 2 - 0,9 \times 1,97 - 1,1 \times 1,97) \times 1,05 \times 2$	92,73
1.02	Koupelna	$((2,7 \times 4,0) \times 2 + 0,7 + (0,9 \times 2 + 0,1) \times 0,7 - 1,6 \times 0,35) \times 1,05 \times 2 = 21,32 \text{ m}^2$	21,32
1.04	Obývací pokoj + kuchyně	$((4,5 \times 7,62) \times 2 + 2,75 - 0,9 \times 1,97 \times 5 - 0,7 \times 1,97 - 0,8 \times 1,97 - 3,96 \times 2,5) \times 1,05 \times 2$	94,37
1.05	Pracovna personálu	$((5,65 \times 3,75) \times 2 + 2,75 - 0,8 \times 1,97 \times 2 - 0,7 \times 1,97 - 1,5 \times 1,65 \times 2) \times 1,05 =$	44,33
1.06	WC personálu	$((2,1 \times 1,78) \times 2 + 0,7) \times 1,05 \times 2$	11,41
1.07	WC	$((2,1 \times 1,8) \times 2 + 2,75) \times 1,05 \times 2$	45,05
1.08	Zádveří	$((2,48 \times 2,75) \times 2 + 2,75 - 0,9 \times 1,97 \times 2 - 1,8 \times 2,5) \times 1,05 \times 2$	43,51
1.09	Jednolůžkový pokoj	$((3,0 \times 4,0) \times 2 + 2,75 - 0,9 \times 1,97 - 1,8 \times 2,3) \times 1,05 \times 2$	68,43
1.10	Jednolůžkový pokoj	$((3,5 \times 4,0) \times 2 + 2,75 - 0,9 \times 1,97 - 1,8 \times 2,3) \times 1,05 \times 2$	74,21
1.11	Obslužný prostor - tech. místnost	$((2,65 \times 4,0) \times 2 + 2,75 - 0,7 \times 1,97 - 0,8 \times 1,97 - (0,98 \times 1,98) \times 0,75) \times 1,05 \times 2$	65,94
Plocha výmalby celkem [m2]			561,29

Poznámka:

Nová výmalba bude provedena v původních barevných odstínech.

Úpravy č. 5 a 6 jsou popsány v technické zprávě (V.1) nebo na výkrese V.5.

Vypracoval:		Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK		ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Souběžná 179, Slatiňany 538 21				Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: DSS Slatiňany				Formát: 2 A4	Paré:
				Datum: 02/2023	
				Stupeň: DSP	
				Zak. č.: 230202	
Objekt:				Měřítko: 1:100	
Výkres:				Č.v.	
PŮDORYS 1.NP					V.3